

Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.

Memòria valorada de l'agençament del  
Camí del Mig entre el Passeig dels  
Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el  
terme municipal de Sant Vicenç de  
Montalt.

Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.

# DOCUMENT NÚM. 1

## MEMÒRIA

Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.

# MEMÒRIA

Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.

## ÍNDIX DE LA MEMÒRIA

1. Antecedents i objecte de la Memòria valorada
2. Descripció de la memòria valorada
3. Termini d'execució de les obres
4. Pressupost
5. Conclusió

Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.

## **MEMÒRIA**

### **1- Antecedents i objecte de la Memòria valorada**

Es redacta la Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt, per encàrrec de l'Ajuntament.

L'objecte del present memòria valorada consisteix en la millora de la pavimentació d'un tram del Camí del Mig, entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu

### **2- Descripció de la Memòria valorada**

La urbanització comprèn els següents capítols:

- Demolicions
- Moviment de terres
- Paviments

#### Demolicions

Es demoliran els paviments existents, i els productes d'aquestes demolicions es traslladaran a l'abocador controlat.

#### Moviment de terres

Es realitzarà la excavació de la caixa per al paviment, el refinat i la compactació de l'esplanada, així com l'estesa d'una capa de zahorres artificials com a capa de base de 20 cm. de gruix.

#### Paviments

Es realitzarà una capa de paviment de 20 cm. de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb  $\geq 275$  kg/m<sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, ratllat mecànic -manual

La memòria valorada es redacta seguint les normes tècniques per a la redacció dels projectes d'urbanització en l'espai públic.

### **3- Termini d'execució de les obres**

Es proposa com a termini d'execució de la totalitat de les obres el de un mes, comptats a partir del replantejament de les obres, i com a termini de garantia el de dotze mesos a partir de la recepció provisional de les mateixes.

### **4- Pressupost**

Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.

Aplicant els preus corresponents a les diferents unitats d'obra, s'obté un Pressupost d'Execució Material de CINQUANTA MIL CENT TRETZE euros amb VINT-I-DOS cèntims (50.113,22 Euros.).

Incrementant aquest valor amb el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals, el pressupost de seguretat i salut i aplicant el 21 % d'I.V.A. s'obté un Pressupost d'Execució per Contracte de SETANTA DOS MIL, CENT CINQUANTA VUIT euros amb DOS cèntims (72.158,02 Euros).

## **7- Conclusió**

Amb tot el que fins ara s'ha exposat i els documents que acompanyen aquesta memòria valorada es considera que aquest està suficientment detallada, perquè serveixi de base a l'expedient administratiu corresponent.

Sant Vicenç de Montalt, març de 2014

L'Alcalde

Serveis Tècnics Municipals

Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.

# **DOCUMENT NÚM. 2**

## **PRESSUPOST**

Memòria valorada de l'agençament del Camí del Mig entre el Passeig dels Pins i l'Avinguda del Regadiu, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.

## INDEX DEL PRESSUPOST

Amidaments

Pressupost

Pressupost d'execució per contracta



## AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST  
 CAPÍTOL 01 PRESSUPOST  
 NIVELL 3 01 DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2190010	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	515,000	0,200		103,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **103,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	G22002CT	M3	EXCAVACIÓ I REPAS I CÀRREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1.815,530	0,400		726,212	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **726,212**

OBRA 01 PRESSUPOST  
 CAPÍTOL 01 PRESSUPOST  
 NIVELL 3 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS Z-2, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1.815,540	0,200		363,108	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **363,108**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	G96A5735	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ VIBRAT DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE AMB REGLA VIBRATORI, RATLLAT MECÀNIC -MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1.815,540	0,200		363,108	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **363,108**

OBRA 01 PRESSUPOST  
 CAPÍTOL 02 SEGURETAT I SALUT  
 NIVELL 3 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1589IO8	UT	PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES, INSTAL·LACIONS D'HIGIENE, BENESTAR I PREVENCIÓ PER A TOT EL PERSONAL DE L'OBRA I TERCERS, SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST  
CAPÍTOL 03 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J06044S3	U	CONTROL DE QUALITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

## PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST  
 CAPÍTOL 01 PRESSUPOST  
 NIVELL 3 01 DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G2190010	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 2)	5,78	103,000	595,34
2	G22002CT	M3	EXCAVACIÓ I REPAS I CÀRREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 3)	7,88	726,212	5.722,55
<b>TOTAL NIVELL 3</b>			01.01.01			<b>6.317,89</b>

OBRA 01 PRESSUPOST  
 CAPÍTOL 01 PRESSUPOST  
 NIVELL 3 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS Z-2, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 1)	29,96	363,108	10.878,72
2	G96A5735	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ VIBRAT DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE AMB REGLE VIBRATORI, RATLLAT MECÀNIC -MANUAL (P - 4)	89,00	363,108	32.316,61
<b>TOTAL NIVELL 3</b>			01.01.02			<b>43.195,33</b>

OBRA 01 PRESSUPOST  
 CAPÍTOL 02 SEGURETAT I SALUT  
 NIVELL 3 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1589IO8	UT	PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLLECTIVES, INSTAL·LACIONS D'HIGIENE, BENESTAR I PREVENCIÓ PER A TOT EL PERSONAL DE L'OBRA I TERCERS, SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (P - 5)	350,00	1,000	350,00
<b>TOTAL NIVELL 3</b>			01.02.01			<b>350,00</b>

OBRA 01 PRESSUPOST  
 CAPÍTOL 03 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J06044S3	U	CONTROL DE QUALITAT (P - 6)	250,00	1,000	250,00
<b>TOTAL CAPÍTOL</b>			01.03			<b>250,00</b>

---

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

---

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	50.113,22
6 % Benefici industrial SOBRE 50.113,22.....	3.006,79
13 % Despeses generals SOBRE 50.113,22.....	6.514,72
<b>Subtotal</b>	59.634,73
21 % IVA SOBRE 59.634,73.....	12.523,29
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€ 72.158,02

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:  
( SETANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS )

---

Sant Vicenç de Montalt, març de 2014

L'Alcalde

Serveis tècnics municipals